

REFACERE INFRASTRUCTURA SI SUPRASTRUCTURA TROTUARE -MUNICIPIUL

ANTEMASURATOARE

1MP

SECTIUNEA TEHNICA				
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea
1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii	mc	0.1
2	TRA01A03	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 3 km.	tona	0.24
3	DA03A1	Scarificarea manuala a platformei drumului	mc	0.2
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0.1
5	TRA01A60 ASIM	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.22
6	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	0.1
7	TRA01A60 ASIM	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.21
8	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate,	mp	1
9	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.01
10	DB16B1	Imbracaminte de beton asfaltic cu	mp	1

		agregate marunte executata la cald, in grosime de : 3,0 cm cu asternere manuala		
11	TRA01A03	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 3 km.	tona	0.071
12	PROCURARE	Beton asfaltic BA 8 cu cribluri	to	0.071
13	DI19G1	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicol specialReparare intr dr cu caroserie lea de 6,5 t	ora	0.01
14	DF24A1 ASIM	Set de indicatoare pentru semnalizarea lucrarilor	set	0.00009