

Obiectivul : Ridicarea la cota a căminelor in mun . Marghita

## ANTEMĂSURĂTOARE

- 1 BUC-

<b>1.DG06A1</b>	Spargerea si desfacerea bet de cim pe suprafata lim, pentru pozarea capacelor la cămine si guri de scurgere, etc. exec in imbracăăm carosabila	<b>Rot. 0.24 mc</b>
<b>2. AUT</b>	Utilaj încărcare moloz si ridicare capace	<b>Rot. 0.50 ore</b>
<b>3. TRA01A03P</b>	Transport moloz cu auto la 3 km	<b>Rot. 0.58 to</b>
<b>4. PC02A1</b>	Cofraje pentru betoane la camine si guri de scurgere	<b>Rot. 1.20 mp</b>
<b>5. CZ0302A1</b>	Confectionarea armăturilor din otel beton D= 6-8mm la ridicare capace	<b>Rot. 6.30 kg</b>
<b>6. PD01A1</b>	Montarea armături pentru ridicare capace	<b>Rot. 6.30 kg</b>
<b>7. DB27D</b>	Ridicarea la nivelul străzilor si drum a capacelor, la căminele de vizitare	<b>Rot.1.00 buc</b>
<b>8. YC01</b>	Procurare beton de ciment C 25/30	<b>Rot. 0.48 mc</b>
<b>9. TRA06A03</b>	Transport beton cu autobetoniera la 3 km	<b>Rot. 1.15 to</b>
<b>10. DI19G1</b>	Utilaje si mijloace de transport pentru lucru de reparatii si intretinere drumuri	<b>Rot. 0.10 ore</b>
<b>11. DF24A1</b>	Set indicatoare pentru semnalizarea lucrărilor	<b>Rot. 0.02 set</b>