

PROIECTANT:
SC RAKOZEN PROCONST SRL
MARGHITA Str. Crișan Nr.12
JO5/29/2006 C.U.I. RO 18272288
Tel/Fax. 0259/363474
PROIECT NR. 11/2009/2015/2017;

BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI MARGHITA
Marghita Str. C. Republicii nr.1, jud. Bihor
OBIECT: CASA DE CULTURĂ „P + 1E”
LUCRAREA: REPARATII CAPITALE
Marghita, str. Piața Eroilor nr.3, jud. Bihor
FAZA: P. Th. +D.E.

MEMORIU JUSTIFICATIV

PRIVIND CONFORMAREA CLĂDIRII LA NORMELE P.S.I.,
ÎN URMA ADRESEI NR.450/17/SU-BH, DIN DATA DE 13.08.2017

Măsurile solicitate în ADRESA nr.450/17/SU-BH, din data de 13.08.2017 se vor soluționa în felul următor:

1. La nivelul etajului I, ușa care stânjenea evacuarea personelor din spațiul Sala de Activități Artistice se va demonta, rezultând un gol de 1,25 x 2,15 m conform planșei nr. 3*/AM.
2. Desfumarea se va realiza în varianta naturală, prin realizarea unui tub de legătură metalic care asigură comunicarea cu exteriorul. Precizăm că s-a respectat atât secțiunea tubului (se respectă 1% din suprafața sălii, respectiv lungimea căii de evacura, sub 30 m). Soluția în acest sens este prezentată pe planșele 3*/RM, 3*/AM, 4*/AM și 5*/AM și 1*RM.

Descrierea tehnică:

Se vor crea două goluri la cota +4,75, în axele 10-11/B și 10-11/G, cu dimensiunile 1,80 x 1,55 m. Tuburile (2 buc.) se vor realiza din tablă de oțel de 5 mm, sudat pe un schelet alcătuit din profile cornier 50 x 50 x 5 mm.

Din cauza gabariturii tuburile se vor confecționa din două bucăți, asamblarea lor se va face la fața locului.

Fixarea tubului atât de perete cât și de planșeu se va realiza cu șuruburi chimic.

Tubul se va proteja cu vopsea spumantă rezistentă la foc 180 minute

Nota: în urma acestor modificări nestructurale nu se modifică densitatea sarcinii termice raportat la aria pardoselilor luate în considerare respectiv numărul maxim de utilizatori care se pot găsi simultan în clădirea studiată.

Proiectant

S.C. RAKOZEN PROCONST S.R.L.
ing. Rajna K. Zoltan