

Aprobat

Primar

CAIET DE SARCINI

pentru lucrarile de „Lucrari de desfumare pentru Casa de Cultura Marghita pentru conformarea cladirii la Normele PSI ”

Date generale

Denumirea obiectivului de investitii : **Lucrari de desfumare pentru Casa de Cultura Marghita pentru conformarea cladirii la Normele PSI**

Amplasament : Casa de Cultura

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

Clădirea care face obiectul prezentei lucrări, este **Casa de Cultura Marghita** amplasata in Marghita , str Piata Eroilor nr.3

2. Descrierea lucrarilor:

Desfumarea se va realiza în varianta naturala, prin realizarea unui tub de legatura metalic care asigura comunicarea cu exteriorul.

Se vor crea doua goluri la cota +4,75, în axele 10-11/B si 10-11/G, cu dimensiunile 1,80 x 1,55 m. Tuburile (2 buc.) se vor realiza din tabla de otel de 5 mm, sudat pe un schelet alcatuit din profile cornier 50 x 50 x 5 mm.

Se vor confectiona din doua bucati, asamblarea lor se va face la fata locului, fixate cu surub pe perete si planseu.

3. GARANTIA ACORDATA LUCRARILOR:

In mod obligatoriu perioada de garantie acordata lucrarii nu poate fi mai mica de 12 luni.

4. Elaborarea ofertei

Oferta financiară se prezintă în lei respectând documentatiei intocmita de proiectant si pusa la dispozitie: caiet de sarcini piese desenate, liste de cantitati. Pentru elaborarea ofertei este obligatorie consultarea intregii documentatii puse la dispozitie ofertantilor. Pentru verificarea ofertelor se solicita anexarea extraselor de material, forta de munca, utilaj si transport pentru fiecare deviz in parte.

Lucrarile se vor executa cu stricta respectare a proiectului tehnic de executie intocmit de proiectant SC RAKOZEN PROCONST SRL si a caietului de sarcini.

Ofertantii au obligatia de a tine cont , la elaborarea ofertei de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt in vigoare la nivel national si care vor fi respectate de catre ofertant pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari.

5. Personal de specialitate

Constructorul va dispune atat de personal minim calificat in executarea lucrarilor care fac obiectul acestui Caiet de Sarcini

9. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor este de maxim 2 luni de la data incheierii contractului.

Anexa:

Alaturat se va anexa in format electronic Plansele 3*/RM, 3*/AM, 4*/AM si 5*/AM si 1*RM , Antemasuratoarea si Memoriu justificativ al proiectantului.

I.